

**CONTRACT DE FURNIZARE**  
**Nr. 63 / 26.08.2019**

**PARTILE CONTRACTANTE**  
**ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,**

**BENEFICIAR,**  
**și**  
**RESORT DISTRIBUTION SRL**

au convenit încheierea prezentului contract astfel:

**ART.1 OBIECTUL CONTRACTULUI:**

Obiectul contractului consta in vanzarea de catre furnizor a urmatorului echipament:  
**COVER PVC SI TAPET TARKETT Spark**, cu accesoriile necesare, conform Anexa 2,  
pentru obiectivul "CANTINA din cadrul COLEGIULUI TEHNIC MIHAI BRAVU - Sos.  
Mihai Bravu nr. 428, Bucuresti, sect. 3".

**ART.2 VALOAREA CONTRACTULUI:**

Cantitatile marfurilor contractate sunt conform specificatiilor din Anexa 2, avand o  
valoare totala de 93.015,37 Lei exclusiv TVA, din care TVA = 17.672,92 Lei, valoare totala  
materiale = 110.688,29 Lei inclusiv TVA.

**ART. 3 CONDITII DE PLATA:**

**3.1. AVANS 50%** din valoarea totala a materialelor; FURNIZORUL va emite factura  
de avans, iar Beneficiarul va achita prin ordin de plata in contul indicat de catre Furnizor in  
cuprinsul facturii.

**3.2. CONTRAVALOAREA MATERIALELOR**, rest de achitat ( 50 % ), plata se va  
efectua, in temeiul facturii emise de Furnizor, prin ORDIN DE PLATA, in ziua livrarii  
marfurilor, dupa primirea facturii de catre Beneficiar.

**3.3.** In cazul in care se intarzie plata sumelor datorate, BENEFICIARUL va suporta  
drept penalitate un procent de 0,1% pe zi de intarziere, calculat la suma scadenta si neincasata.  
Totalul penalitatilor nu va putea depasi valoarea sumei scadente si neachitate.

**ART. 4 LIVRAREA MARFURILOR CONTRACTATE**

**4.1.** Marfurile contractate vor fi livrate intr-un interval de 14-21 zile calendaristice de la  
momentul achitarii avansului de catre BENEFICIAR.

4.2. Nerespectarea clauzelor de plata stabilite de contractul de fata pentru marfurile contractuale, da dreptul FURNIZORULUI sa rezilieze unilateral contractul si sa-si recupereze pierderile suferite, dovedite cu inscrisuri, prin retinerea acestora din avansul virat de BENEFICIAR.

In acelasi timp, nerespectarea clauzelor privind livrarea si montarea covorului PVC si tapet da dreptul Beneficiarului de a rezilia unilateral contractul, fara notificarea prealabila si fara interventia instantei de judecata, Furnizorul avand obligatia de a restitui toate sumele incasate in avans si pentru care nu efectuat comenzi de materiale si nu a prestat servicii de montaj.

#### **ART. 5 CONDITII DE GARANTIE:**

Garantia pentru materialele contractate se acorda de catre producator numai pentru produsul propriu- zis si este in conformitate cu normele de calitate impuse de legile Comunitatii Europene. Garantia pentru materialele contractate este specificata in documentele primite de la producator, conform Anexelor la acest contract. Marfurile vor fi insotite de certificate de calitate si conformitate.

#### **ART.6 OBLIGATIILE FURNIZORULUI/BENEFICIARULUI**

##### **6.1. Furnizorul se obliga:**

- sa informeze Beneficiarul imediat (maxim in termen de o zi lucratoare), in forma scrisa, (prin fax, email, posta), despre orice circumstante, care impiedica sau face dificila continuarea contractului;
- sa predea beneficiarului, intocmindu-se in acest sens proces-verbal de receptie, echipamentele mentionate in prezentul contract;

##### **6.2. Beneficiarul se obliga:**

- sa plateasca, in termenele convenite, produsele conform prezentului Contract;
- sa asigure paza produselor ridicate;
- sa asigure descarcarea si manipularea produselor;
- sa realizeze receptia produselor pe santier si sa semneze procesul-verbal de receptie.

#### **ART.7 FORTA MAJORA:**

7.1. Orice imprejurare imprevizibila, independenta de vointa partilor si ale carei consecinte sunt de neinlaturat, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca.

7.2 Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice cealalta parte in termen de 5 zile calendaristice de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si sa-i comunice acte doveditoare in cel mult 10 zile calendaristice de la incetarea cazului de forta majora, luand orice masuri necesare in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment, de asemenea, este obligat sa-i notifice de indata incetarea cazului de forta majora.

7.3. Daca nu procedeaza la notificare, in conditiile si termenele de incepere si incetare a fortei majore prevazuta la paragraful precedent, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin aceasta omisiune.

7.4 In cazul in care forta majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea prezentului contract pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, partile se vor intalni, intr-un termen de 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de executare a contractului.

## **ART. 8 RASPUNDEREA CONTRACTUALA**

8.1. Pentru fiecare zi de intarziere in executarea obligatiilor contractuale, beneficiarul datoreaza vanzatorului penalitati contractuale de 0.1 % din valoarea obligatiei neexecutate, incepand cu a 15-a zi lucratoare dupa data scadentei si pana la executarea integrala a obligatiei.

8.2. Pentru fiecare zi de intarziere in executarea obligatiilor contractuale, vanzatorul datoreaza beneficiarului penalitati contractuale de 0.1 % din valoarea obligatiei neexecutate, executata necorespunzator sau partial, incepand cu a 15-a zi lucratoare de intarziere si pana la executarea integrala a obligatiei.

8.3. Valoarea totala a penalitatilor nu va putea depasi valoarea obligatiei neexecutate asupra careia se calculeaza aceste penalitati.

## **ART. 9 INCETAREA CONTRACTULUI**

9.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale, din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- ceseioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul scris celeilalte parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea / rezilierea prezentului contract, sau in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

9.2. Neplata sumelor prevazute la art. 3 in termen de 30 zile lucratoare de la scadenta atrage dupa sine rezilierea contractului, cu obligatia pentru beneficiar de a returna echipamentele neachitate.

9.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica, in scris, celeilalte parti, cu cel puțin 15 zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

9.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

9.5. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

## **ART. 10 LITIGII**

Partile convin ca litigiile decurgand sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la valabilitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, sa fie solutionate pe cale amiabila intre partile semnatare sau in mod exceptional, de catre instanta judecatoreasca competenta teritorial, de la sediul vanzatorului-furnizor.

## **ART. 11 NOTIFICARI**

11.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă după cum urmează:

*Pentru vanzator:*

- adresa postala: Brasov, str. Stadionului nr. 1
- email: [plaiasu.cornel@resort.ro](mailto:plaiasu.cornel@resort.ro)
- persoana de contact: Cornel Plaiasu

*Pentru beneficiar:*

- adresa postala Calea Vitan nr. 242, Camerele C3,C4 si C5 Bucuresti, Sector 3;
- email: [achizitii@algorithmresidential.ro](mailto:achizitii@algorithmresidential.ro);

- persoana de contact: Alin Radu Panait – Presedinte CA.
  - 11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
  - 11.3. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se consideră primită doar dacă există confirmare de primire.
  - 11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.
  - 11.5 Părțile au obligația de a comunica schimbarea adresei de corespondență, sub sancțiunea considerării comunicării la ultima adresă indicată ca fiind valabil efectuată.

#### **ART. 12 ALTE CLAUZE:**

12.1 Echipamentul intra în proprietatea beneficiarului numai după achitarea integrală a valorii prezentului contract, acesta având drept de retenție asupra echipamentelor până la achitarea întregii sume stipulată la art. 3 în contract.

12.2 La începutul fiecărui an, respectiv perioada 01 ianuarie - 01 martie, beneficiarul va putea efectua plățile aferente facturilor emise de către Furnizor în această perioadă doar după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul respectiv de către Consiliul Local Sector 3 București. Totodată, Furnizorul, prin semnarea prezentului contract, își exprimă acordul, în mod expres, cu privire la faptul că înțelege să nu perceapă penalități pentru perioada mai sus menționată.

12.3 Prezentul contract produce efecte juridice doar dacă suma prevăzută la art. 3 a fost prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L care a fost aprobat de către A.G.A și respectiv Consiliul Local Sector 3 București.

12.4 Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 10 zile lucrătoare de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Furnizorului, efectuată în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de momentul denunțării. În acest caz Furnizorul are dreptul la plata sumelor pentru serviciile prestate până în acel moment și/sau a materialelor achiziționate pentru buna desfășurare a contractului (dovedite cu documente justificative).

#### **ART. 13 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

13.1. Furnizorul autorizează Beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului U.E. 679/2016.

1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

- informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Furnizorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

- îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespunzătoare realizării obiectului principal al contractului.

4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

- vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
- vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
- se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
- se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între Părți;
- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.”

**ANEXA 2 - CONTRACT nr. 63 din 26/08/2019**

**CENTRALIZATOR MATERIALE**


**COLEGIUL MIHAI BRAVU - CANTINA**

NR	PRODUS	UM	LIVRARE		
			CANTITATI SUPRAFETE SI LUNGIMI CARE SE VOR LIVRA / DECONTA	PRET Euro fara TVA / UM	VALOARE TOTALA Euro fara TVA
1	Bariera de umiditate MAPEI PRIMER MF- sistem bicomponent ; se aplica la subsol - 299.85 mp, in doua straturi , perpendicular . Consum 0.6 kg / pentru doua straturi , 6 kg / buc. SE APLICA SI NISIP CUARTOS , 1 kg / mp, sac de 25 kg. Pret / mp : PRIMER MF 7.37 Euro / mp + NISIP 0.15 Euro / mp = 7.52 Euro fara TVA	mp	299.85	7.52	2 254.87
2	Sapa autonivelanta Ceresit DA , 25 kg / sac , consum 4.5 kg/mp , 507.2 mp	kg	2 300	0.33	759.00
3	Amorsa , Ceresit R 766 , 10 kg / buc. 0.05 kg / mp - pentru sapa	kg	30.00	3.97	119.10
4	Transport sapa ( doua curse Brasov - Bucuresti )	kg	2 300	0.10	230.00
5	Covor PVC TARKETT Spark M 04 - parter si subsol - suprafata neta si ridicare pe perete = 542.64 mp + 7 % pierderea tehnologica = 580 mp      Covor PVC TARKETT Spark M 06 - rampe si scari - 46.7 mp + 7 % pierderea tehnologica = 50 mp <b>TOTAL = 630 mp</b>	mp	630.00	5.27	3 320.1
6	Cordon de sudura pentru Spark M04 si M06	ml	350.00	0.26	91.00
7	Profil scafa - cod 251525 , 2.5 ml / buc ( 472.5 ml + 5m pierdere = 477.5 ml - 191 buc. )	ml	477.50	0.48	229.20
8	Profil inchidere scafa - cod 20334 , 2.5 ml / buc ( 472.5 ml + 5m pierdere = 477.5 ml - 191 buc. )	ml	477.50	0.60	286.50
9	Adeziv acrilic Ceresit, K 198 , 13 kg / buc. , pentru covor PVC Spark- 589.34 mp, 0.32 kg / mp	kg	195.00	2.77	540.15
10	Profil trepte din PVC , 42 x 60 mm, 2.5 m / buc. , cod 13420	ml	100.00	2.52	252.00
11	Adeziv neoprenic SOUDAL , LQ 140 , 5 kg / buc. , 0.12 kg / ml ( scafa - 472.5 ml + profile trepte - 100 ml ,      TOTAL = 572.5 ml )	kg	70.00	5.20	364.00
12	Transport covor PVC , tapet si adezivi - ( 630 mp covor x 2.2 kg / mp + 1 212 tapet x 1.5 kg / mp + adezivi 600 kg ) - trei curse Brasov - Bucuresti	kg			360.00
13	Covor PVC TARKETT Granit Safe.T - BUCATARIE	mp	48.00	14.60	700.80
14	Taiere in fabrica Granit Safe.T				37.00
15	Cordon de sudura pentru Granit Safe.T	ml	50.00	0.26	13.00

20	Adeziv acrilic Ceresit, K 198 , 13 kg / buc. , pentru tapet - 1 132.8 mp , 0.32 kg / mp	kg	364.00	2.77	1 008.28
21	Profil coltar PVC pentru tapet , 25 x 25 mm, 2.75 m / buc. , cod 32018	ml	701.25	0.83	582.04
22	Adeziv neoprenic SOUDAL , LQ 140 , 5 kg / buc. , 0.12 kg / ml , pentru coltare tapet - 701.25 ml	kg	85.00	5.20	442.00
<b>TOTAL ( Euro fara TVA )</b>					<b>19 573.53</b>

MATERIALE 18 983.53

TRANSPORT 590



**PROCES VERBAL RECEPTIE FRONT DE LUCRU PENTRU MONTAJ COVOR PVC**  
**Anexa 3.1. la CONTRACTUL nr. 63 / 23.08.2019**

Incheiat astazi \_\_\_\_\_ pentru proiectul **CANTINA - COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU**, Sos. Mihai Bravu, nr.428, Bucuresti, sect.3

**Intre subsemnatii:**

**RESORT DISTRIBUTION SRL**, \_\_\_\_\_ reprezentat prin  
(nume firma montaj si nume reprezentant care semneaza receptia) \_\_\_\_\_ in calitate de  
**FURNIZOR**  
si  
**SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**, cu sediul in \_\_\_\_\_  
fiscal RO 37409960, reprezentata prin (nume reprezentant **BENEFICIAR** care semneaza procesul  
verbal) \_\_\_\_\_, in calitate de **BENEFICIAR**.

Au procedat la controlul conditiilor existente pe frontului de lucru si au constatat ca urmatoarele cerinte sunt indeplinite pentru a putea incepe montajul de COVOR PVC:

<b>URMATOARELE CONDITII SUNT INDEPLINITE</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>
Frontul de lucru este liber de materiale, obiecte sau alte lucrari de executie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontul de lucru este inchis fata de exterior cu ferestre, geamuri si usi intrare montate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finisajele « umede » sunt terminate si uscate la momentul inceperii montajului parchetului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planeitatea suportului este conforma (maxim 5mm la rigla de 3m si maxim 3mm la rigla de 2m) fara asperitati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suportul este curat, fara pete de vopsea/ulei, crapaturi, fisuri sau goluri ascunse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suportul este solid si riscul descuamarii in strat superficial lipseste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umiditatea in stratul suport este sub limita maxima acceptata de 2% la suport pe baza de ciment sau 0.5% pentru suport pe baza de ipsos (masurate metoda CM) iar in aer umiditatea relativa acceptata este de 30-60% UR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suportul are in componenta bariera antivapori (cazul in care exista pericol de migrare a umezelii de sub suport)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suportul prezinta proprietati absorbante (la contactul cu picatura de apa aceasta e absorbita in masa suportului)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatura (inclusiv a suportului) va fi >18 grade C pe toata durata executiei si 4 zile dupa terminarea acestuia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Daca exista) Sistemul de incalzire prin pardoseala a fost pornit de 14 zile si oprit cu 4 ore inaintea montajului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exista sursa de curent electric si apa la o distanta rezonabila (20m) de locul de montaj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontul de lucru este ferit de praf in exces	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontul de lucru este iluminat corespunzator si nu prezinta riscuri de accident de munca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imbinarea suport cu suprafata verticala este indeajuns de bine finisata pentru a putea permite montajul plintei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au fost comunicate/primate toate cerintele tehnice si de design privitor la montajul pardoselii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A fost agreata montator-antreprenor solutia de securizare in santier a materialelor livrate dar nemontate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**MENTIUNI :**

.....  
.....  
**OBSERVATII :**

In cazul neindeplinirii cerintelor prezentate mai sus, EXECUTANTUL va incepe montajul DOAR DACA BENEFICIARUL ISI DA ACORDUL PRIN SEMNAREA PREZENTULUI PROCES VERBAL, CAZ IN CARE EXECUTANTUL ESTE EXONERAT DE LA EVENTUALE ULTERIOARE PROBLEME DE CALITATE CE S-AR PUTEA VI CA URMARE DIRECTA A NERESPECTARII ACESTOR CERINTE .....

Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**Furnizor – am receptionat:**

**Beneficiar – am predat:**

**RESORT DISTRIBUTION SRL**

**ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**

Prezentul proces verbal este valabil fara stampila. Se va mentiona numele in clar pentru cei care semneaza

**PROCES VERBAL RECEPTIE FRONT DE LUCRU PENTRU MONTAJ TAPET PVC**  
**Anexa 3.2. la CONTRACTUL nr. 63 / 23.08.2019**  
**Incheiat astazi \_\_\_\_\_ pentru proiectul CANTINA - COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU , Sos. Mihai Bravu, nr.428, Bucuresti, sect.3**

**Intre subsemnatii:**

**RESORT DISTRIBUTION SRL**, cu sediul in \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_ (nume firma montaj si nume reprezentant care semneaza receptia) \_\_\_\_\_ in calitate de FURNIZOR

si  
**SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**, cu sediul in \_\_\_\_\_ cod fiscal RO 37409960, reprezentata prin \_\_\_\_\_ (nume reprezentant BENEFICIAR care semneaza procesul verbal) \_\_\_\_\_ in calitate de BENEFICIAR

Am procedat la controlul calitativ al frontului de lucru pentru montajul de tapet PVC conform contract si am constatat ca urmatoarele cerinte sunt indeplinite pentru a putea incepe montajul :

	DA	NU
Frontul de lucru este liber de materiale, obiecte sau alte lucrari de executie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontul de lucru este inchis fata de exterior cu ferestre, geamuri si usi intrare montate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finisajele « umede » sunt terminate si uscate la momentul inceperii montajului tapetului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planeitatea peretilor este conforma (maxim 5mm la rigla de 3m si maxim 3mm la rigla de 2m) fara denivelari, asperitati sau neconformitati ce se vor transmite direct asupra planeitatii suprafetei finisate cu tapet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peretii sunt curati fara pete vopsea/ulei, crapaturi, goluri ascunse sau obiecte montate (calorifere, mobilier etc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peretii sunt solizi si riscul de descuamare a finisajului suport / tencuiala este eliminat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umiditatea relativa in perete este sub limita maxima acceptata de 2% CCM (support pe baza de ciment) sau 0.5% CCM (support pe baza de ipsos) iar in aer umiditatea relativa acceptata este de 30-60% UR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suportul are proprietati absorbante (la contactul cu picatura de apa aceasta e absorbita in masa suportului)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatura pe frontul de montaj (inclusiv a suportului) va depasi 18 grade C pe toata durata executiei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatura va fi mentinuta constanta pe durata montajului inclusiv 4 zile dupa terminarea acestuia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exista sursa de curent electric si apa la o distanta rezonabila (20m) de locul de montaj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontul de lucru este ferit de praf in exces	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontul de lucru este iluminat corespunzator si nu prezinta riscuri de accident de munca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imbinarea peretilor (colt interior/exterior) este perfect liniara si perpendiculara pe pardoseala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au fost comunicate/primate toate cerintele tehnice si de design privitor la montajul tapetului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A fost agreata montator-antreprenor solutia de securizare in santier a materialelor livrate dar nemontate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CONCLUZIE : FRONTUL DE LUCRU ESTE PRELUAT PENTRU MONTAJ :</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**MENTIUNI :**

.....

**OBSERVATII :**

In cazul neindeplinirii cerintelor prezentate mai sus, EXECUTANTUL va incepe montajul DOAR DACA BENEFICIARUL ISI DA ACORDUL PRIN SEMNAREA PREZENTULUI PROCES VERBAL, CAZ IN CARE EXECUTANTUL ESTE EXONERAT DE LA EVENTUALE ULTERIOARE PROBLEME DE CALITATE CE S-AR PUTEA IVI CA URMARE DIRECTA A NERESPECTARII ACESTOR CERINTE .....

Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**Furnizor – am receptionat:**

**RESORT DISTRIBUTION SRL**

**Beneficiar – am predat:**

**ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**

**PROCES VERBAL RECEPTIE LUCRARE**  
**Anexa 4 la CONTRACTUL nr. 63 / 23.08.2019**

Incheiat astazi \_\_\_\_\_ pentru proiectul **CANTINA - COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU** , Sos. Mihai Bravu, nr.428, Bucuresti, sect.3

**Intre subsemnatii:**

**RESORT DISTRIBUTION SRL**, cu sediul in \_\_\_\_\_ reprezentat prin  
(nume firma montaj si nume reprezentant care semneaza receptia) \_\_\_\_\_ in calitate de  
**FURNIZOR**

si  
**SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL** , cu sediul in \_\_\_\_\_ cod  
fiscal RO 37409960, reprezentata prin (nume reprezentant **BENEFICIAR** care semneaza procesul  
verbal) \_\_\_\_\_, in calitate de **BENEFICIAR**.

Au procedat la controlul cantitativ si calitativ al montajului conform contract si sunt de acord sa predea-receptioneze lucrarile :

1. Montaj ..... DA NU

CANTITATE.....mp.

2. Montaj ..... DA NU

CANTITATE.....mp

3. Montaj ..... DA NU

CANTITATE.....ml .....

4. Montaj ..... DA NU

CANTITATE.....ml .....

**REMEDIERI :**

.....  
.....  
.....  
.....

**DATA REMEDIERII**

.....  
.....  
.....  
.....

**MENTIUNI :**

.....  
.....  
.....

Prin prezentul proces verbal de receptie **BENEFICIARUL** confirma cantitativ lucrarile efectuate precum si calitatea acestora conform contract si fise tehnice prezentate.  
Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Furnizor – am predat:  
**RESORT DISTRIBUTION**

Beneficiar – am receptionat:  
**ALGORITHM RESIDENTIAL S3**

Prezentul proces verbal este valabil fara stampila. Se va mentiona numele in clar pentru cei care semneaza

# PROCES VERBAL DE PREDARE DOCUMENTE

Anexa 5 la Contractul nr. 63 / 23.08.2019

intre subsemnatii :

1. SC RESORT DISTRIBUTION SRL cu sediul in [REDACTED]

2. SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL [REDACTED]

FURNIZORUL a predat catre BENEFICIAR urmatoarele documente , pentru produsele livrate :

PENTRU COVOARELE SI TAPETUL PVC TARKETT :

- FISA TEHNICA
- DECLARATIE DE PERFORMANTA
- CULORI
- GARANTIE COVOARE TAPET PVC TARKETT

MENTIUNI :

.....  
.....  
.....

Prezentul proces verbal este valabil si fara stampila. Se va mentiona numele si seria CI in clar pentru cei care semneaza

[REDACTED]

## COVER PVC HETEROGEN SI OMOGEN

### Este logic sa va protejati investitia

Scopul acestor instructiuni este sa va ajute sa obtineti maximul de potential din partea pardoselii si sa va ajute sa pastrati acelasi aspect ca in ziua instalarii

In decursul vietii covorelor de PVC Tarkett urmatoii trei pasi trebuiesc urmati pentru a va bucura pe deplin de calitatile pardoselii instalate:



#### 1. Grija preventiva pentru un mediu mai curat

Folositi bariere de praf corect dimensionate pentru a indeparta mizeria inca din zona de intrare.

Peste 80% din mizeria care trebuie curatata de pe pardoseala, este adusa din exterior iar 90% din aceasta mizerie poate fi evitata prin intermediul barierele de praf.

Cu cat intra mai putina mizerie in cladire, cu atat este necesara o intretinere mai redusa.

Un sistem de bariere de praf eficient se obtine prin combinarea a 3 elemente. O parte cu peri abrazivi / cauciuc la exterior, apoi un covor textil cu peri mai inalti, iar la sfarsit un covor textil cu peri scurte, pentru a opri mizeria ramasa. Lungimea optima totala a sistemului de bariere de praf ar trebui sa fie de aproximativ 7-8 m acolo unde suprafata o permite.



#### Protectiei

Un alt aspect important este faptul ca picioarele scaunelor si a celorlalte piese de mobilier, trebuie prevazute cu protectii, preferabil din plastic dur.



#### Prima curatare dupa instalare :

Datorita protectiei Topclean XP cu poliuretan, se indeparteaza mizeria doar cu un mop putin imbibat in apa, iar pentru curatare pete se foloseste mopul imbibat in solutie cu detergent NEUTRU.

#### 2. Curatarea zilnica regulata

##### Curatarea cu mopul uscat

Indeparteaza praful si mizeria care nu au aderat la covor. Folositi mopuri cu microfibre textile sau mopuri de unica folosinta.



##### Curatarea cu mopul umed



Pentru indepartarea murdariei aderente la covorul PVC folositi un mop imbibat cu apa sau solutie de detergent NEUTRU pentru pardoseli.

Este esential ca apa sa nu ramana pe covor, nici macar intr-un strat foarte subtire, care la uscare se poate transforma in pete.

Nu recomandam folosirea produselor chimice agresive de curatat, care pot afecta stutul de protectie din poliuretan. Nu folositi polish acrilic pentru tratarea suprafetei (metalizare).



##### Indepartarea petelor

Indepartati petele ca parte a curateniei zilnice. Indepartati petele de la exterior spre centru.

In cazul petelor persistente folositi un burete usor abraziv cu granulatie usoara sau medie imbibat in solutie cu detergent neutru (exclus folosirea solventilor), dupa care dati cu apa curata si stergeti. Este posibil ca suprafata covorului sa se matiasca, caz in care trebuie apelat la:

#### 3. Curatare periodica si reconditionarea suprafetei

Atunci cand suprafata covorului are aspect uzat (zgariat, matuit etc) trebuie apelat la o refacere a suprafetei mai serioasa. Pentru aceasta se vor folosi:



##### Curatare profesionala cu masina rotativa de curatare/ reconditionare covor PVC.

In mod uzual masina va fi echipata cu pad rosu si covorul se strobeste la suprafata cu o solutie de apa cu detergent neutru (sau spray/solutii deja pregatite special).

Din experienta noastra, aceasta curatare este necesara o data la 6 luni insa acest interval variaza foarte mult functie de traficul la care este supus covorul si existenta barierei de praf.

**ANEXA 7 – CONTRACT nr. 63 / 23.08.2019**

**Etape de lucrari premergatoare montaj PVC – pardoseala**

1. Montare structura de rigips – prima mana de lavabil pe rigips
2. Finisaje colturi pereti cu coltare de aluminiu;
3. Montare usi tamplarie la holurile de acces pe etaje
4. Reparat si finisat spaletii aferenti usilor
5. Montare tavan casetat sau rigips ( inclusiv vopsitoriile lavabile aferente tavanelor – finisaj complet)
6. Montare aparataj electric ( aplice, becuri , indicatoare de semnalizare pe pereti )
7. Montare prize si intrerupatoare pe pereti ( mai putin incaperile unde trebuie motat PVC tapet)
8. Montare si punere in functiune instalatia de caldura / climatizare / termica
9. **Pornirea caldurii pentru asigurarea unei temperature constante de 18-20 grade C.**

**10. UEMPLEREA ( SIGILAREA ) ROSTURILOR DE DILATARE IN SUPTUL DIN BETON – ACEASTA OPERATIUNE NU INTRA IN SARCINA FURNIZORULUI SI MONTATORULUI DE COVOR PVC. LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI , FURNIZORUL POATE OFERTA SI EXECUTA SIGILAREA ROSTURILOR. Cuprinde urmatoarele operatiuni :**

- **Curatarea rosturilor de dilatare prin suflare si aspirare**
- **Aplicarea benzilor de mascare pe marginile rosturilor**
- **Introducerea in rost a snurului de dilatare flexibil, din polietilena**
- **Aplicarea primerului**
- **Aplicarea etansantului cu ajutorul unui pistol pneumatic**
- **Inlaturarea excesului de etansant cu ajutorul unei spatule**

- *Nivelarea suprafetei imbinarii cu solutie*

**11. TURNARE SAPA AUTONIVELANTA PE ETAJE ; ESTE NEVOIE DE ACCES APA LA FIECARE ETAJ ;  
UMIDITATEA DIN SUPORTUL - BETON TREBUIE SA FIE DE MAX. 2 %**

**12. *Mentinerea temperaturii ambientale la 18-20 grade C***

**13. Montarea usilor pe fiecare etaj si finisarea spaletilor usilor**

**14. MONTAREA COVORULUI SI TAPETULUI PVC**

**15. VOPSITORIE LAVABILA – a doua mana la peretii interior din gips carton DUPA MONTAREA COVORULUI PVC SI TAPET.**

**FURNIZOR**

**BENEFICIAR**

**RESORT DISTRIBUTION**

**ALGORITHM RESIDENTIAL S3**



## Installation instruction

	Linoleum	PVC HE	PVC HO
<b>Transport si depozitare</b>			
<b>Podsetnik</b> Transport & Descarcare	Transport: Camion: Orizontal(3 role maxim) Container: Verticala Descarcare: cu mare grija (rolele nu trebuie sa cada)	Transport: Camion: Orizontal(maxim 3 role) Container: Verticala Descarcare: Cu grija	Transport: Camion: Orizontal(maxim 3 role) Container: Verticala Descarcare: Cu grija
<b>Manipulare</b>	Carucior special	Carucior special	Carucior special
	Verticala Lasati instructiunile vizibile Aclimatizare 48h	2m: Verticala, +2m: Orizontala Lasati instructiunile vizibile Aclimatizare 48h	2m: Verticala, +2m: Orizontala Lasati instructiunile vizibile Aclimatizare 48h
<b>Depozitare(in santier)</b>			
<b>Instalare</b>			
<b>Unele</b>	Unele specifice: scriber lung, scriber pentru imbinari, trimer pentru margini, ciocan pentru linoleum, spatula B1	Spatula A1 compacta si A2 acustica	Mix de linoleum si PVC He, puteti folosi cateva unele de la ambele produse Spatula A1
<b>Prepararea stratului suport</b>	Aceeasi pregatire, vedeti regulile pentru fiecare tara		
<b>Conditile pentru stratul suport</b>	Aceeasi conditii. Difera in functie de tara, nu de produs. (umiditatea maxima cu CCM 4,5% in Franta, 2% international).		
	min. 18°C in camera min. 15°C la nivelul stratului suport	min. 15°C in camera min. 10°C - 12°C la nivelul stratului suport	
<b>Conditile din camera</b>	De la 35% la 65% umiditate in camera(pentru adeziv acrilic)		
<b>Instalare</b>	Scriber lung pentru pereti Trimer pentru margini pe o parte Suprapunand o parte cu scriber pentru imbinari	Strans de la o margine la alta cand este deteriorat sau pentru suprapunere se retaie cu roler din metal.	Mix de linoleum si PVC HE Puteti folosi modalitatile de instalare de la ambele produse
<b>Intinderea produsului</b>	Aceeasi directie de intindere(cu exceptia design-ului Elle) Fara indoirea marginilor pe pereti role: 27-30m Cu grija, din perete in perete	Directie opusa de intindere cu exceptia lemnului(nu bambus) Role: 23m Cu grija, din mijlocul camerei	Mix dintre linoleum si PVC He, puteti folosi cateva dinter modalitatile de intindere ale ambelor produse (depinde de camera)
<b>Taierea</b>	Pretalarea se face cu scriber lung si pentru imbinari + taierea cu ajutorul unui cutit cu carlig	La mana libera de-a lungul peretelui cu ajutorul unui cutit cu carlig	Mix dintre linoleum si PVC He, puteti folosi cateva dinter modalitatile de intindere ale ambelor produse (depinde de camera)
<b>Lipire</b>	Adezivi speciali pentru Linoleum, spatula B1, adeziv proaspat(fara asteptare)	Adezivi pentru PVC, A1 compact si A2 spatula acustica, testul cu degetul pentru a verifica timpul de asteptare	Adezivi pentru PVC, A1 compact, testul cu degetul pentru a verifica timpul de asteptare
<b>Sudura</b>	Cordon de sudura pentru linoleum(lipire la cald) minim 500°C, de la 2 pana la 2,5mm adancimea canalelor, viteza dozata, taletura dubla a cordonului de sudura(imediat si dupa 5 minute)	Cordon de sudura pentru PVC, 400°C, 1,5mm adancimea canalelor, taletura dubla a cordonului de sudura(imediat si dupa 5 minute)	
	Depinde de protectia pardoselii si mizeria, se curata cu detergent neutru si apa. Oetela cu		